




Dirección General de
Contabilidad Gubernamental

Remodelación departamento de Recursos Humanos y Despacho del Director General de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental

NO. PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UD
1.0	Generales		
1.1	Limpieza continua y final	1.00	pa
1.2	Bote de material	1.00	ud
1.3	Demolición de porcelanato de piso en comedor	3.00	m2
1.4	Suministro y colocación de porcelanato en el comedor	3.00	m2
1.5	Panel divisorio GDY en AP y cristal	2.00	ud
1.6	Set de unión para 4 paneles de cubículos	2.00	ud
1.7	Set de unión para 3 paneles de cubículos	1.00	ud
1.8	Set de unión para 2 paneles de cubículos	1.00	ud
SUBTOTAL			
2.0	Departamento de Recursos Humanos		
2.1	Demolición de muros en sheetrock	36.14	m2
2.2	Construcción de muros en sheetrock	42.03	m2
2.3	Reubicación de vidrio fijo en P-40	56.61	pies2
2.4	Suministro e instalación de vidrio fijo en P-40	11.53	pies2
2.5	Remoción de frost en los cristales	68.14	pies2
2.6	Suministro e instalación de Laminado tipo frost para cristal	68.14	pies2
2.7	Reubicación de puertas corredizas de cristal templado	2.00	ud
2.8	Remoción de plafones PVC (incluye estructura)	83.46	m2
2.9	Suministro y colocación de plafones PVC (incluye estructuras metálica)	79.49	m2
2.10	Reubicación de mangas de suministro de aire acondicionado	1.00	pa
2.11	Reubicación de rejillas de A/C	9.00	ud
2.12	Suministro y alimentación de salida de tomacorriente de 120V color blanco en alambres THHN #12 americano.	24.00	ud
2.13	Suministro y alimentación Salida de tomacorriente de 120V color naranja (UPS) en alambres THHN #12 americano.	20.00	ud
2.14	Suministro e instalación de interruptor sencillo	6.00	ud
2.15	Suministro e instalación de lámparas 2X2 tipo plafón de iluminación LED con alambre de goma THHN #14 americano.	16.00	ud
2.16	Suministro e Instalación de punto de red panduit netkey cat 6 desde el patch panel.	11.00	ud
2.17	Reubicación de punto de red panduit netkey cat 6 desde el patch panel.	14.00	ud
2.18	Suministro y aplicación de pintura semiglos blanco colonial 066	180.33	m2
2.19	Remoción de porcelanato de piso	11.64	m2
2.20	Suministro y colocación de Porcelanato de piso 60X60	11.64	m2
2.21	Desmante de puertas flotantes	4.00	ud
2.22	Suministro e instalación de panel divisor metálico para cubículo de 0.70m de profundidad, 1.45m de altura con cristal empotrado, set de unión y terminación para paneles	2.00	ud
2.23	Suministro e instalación de Tope en melamina, 1 pasacables de 1.00m de ancho y 0.7m de profundidad.	2.00	ud
2.24	Suministro e instalación de panel divisor metálico para cubículo de 1.00m de ancho por 1.45, de altura.	2.00	ud
2.25	Suministro e instalación de gabinete colgante en melamina color haya de 1.00m de ancho	2.00	ud
2.26	Suministro e instalación de Laminado tipo frost para cristal de cubículos	40.00	Pies2
SUBTOTAL			
3.0	Dirección General		
3.1	Apertura y terminación de hueco para nuevo acceso desde el estacionamiento.	1.00	pa
3.2	Suministro e instalación de puerta metálica de seguridad industrial de 0.80mX2.1m con cerradura multilock	1.00	ud
3.3	Remoción de porcelanato de baño	4.60	m2
3.4	Suministro y colocación de porcelanato en muro de baño	4.60	m2
3.5	Confección e instalación de plataforma en metal para nivelar diferencia de suelo.	1.00	pa
SUBTOTAL			
SUBTOTAL GENERAL			
COSTOS GENERALES INDIRECTOS			
Costos Indirectos			
Dir. Técnica	10%		
Imprevistos	4%		
Gastos Administrativos	1%		
Seguros y Fianzas	2.00%		
Ley 6-86	1%		
ITBIS	18% de la Dir. Técnica		
CODIA	0.1%		
Sub Total Gastos Ind.			
TOTAL			


Franklin D. Oviedo

